

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		综合排练厅						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨, 骨架壁厚1.5mm 2. 面层材料品种、规格:600mm*600mm铝扣板吊顶厚0.8mm	m2	93.8			
2	011106007001	学生座位台 (三层)	1. 基层材料种类、规格:40*40镀锌方钢骨架 (壁厚2mm), 防锈处理, 木工板基层 (厚15mm), 钢骨架下铺一层泡沫防潮纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:强化复合木地板厚12mm 3. 边角处理:钛镁合金型材包边 (型材厚度1.2mm)	m2	33.15			
3	011105005001	踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:实木柚木色踢脚线厚12mm	m	16.2			
4	011404015001	木地板	1. 面层处理要求:强化复合木地板(柚木色, 长1200mm宽182mm厚12mm)下铺泡沫防潮纸	m2	60.64			
5	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:单层混纺白纱, 单层涤纶遮光窗帘布 (暗藏直径3cm铝合金罗马杆, 通杆形式, 长度为窗口宽度+两边各加20cm) 2. 窗帘高度、宽度:高度2.1米, 宽度为窗口宽度的1.8倍	m	7.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031101084001	电路改造	1. 照明2.5平方国标铜线（暗线）灯具开关面板安装（含一个三开开关） 2. 线路工艺说明：吊顶内暗藏线路，所有线路均穿阻燃线管	项	1			
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED集成平板灯 2. 规格:600mm*600mm	套	9			
8	011604001001	拆除费用	1. 原有家具搬运到指定教室，原顶矿棉板拆除，原踢脚线拆除，完整保留原墙壁吸音材料整洁，如有破坏，需施工方无偿还原原来样貌	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 其他项目清单与计价汇总表

标段：许昌学院音乐舞蹈学院教室改造项目

工程名称: 综合排练厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



## 主要材料价格表

工程名称: 综合排练厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]