

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合唱指挥与视唱练耳教室 标段：许昌学院音乐舞蹈学院教室改造项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		合唱指挥与视唱练耳教室						
1	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨, 骨架壁厚1.5mm 2. 面层材料品种、规格:600mm*600mm铝扣板吊顶厚0.8mm	m2	44.44			
2	011106007003	学生座位台（双层）	1. 基层材料种类、规格:40*40镀锌方钢骨架（壁厚2mm），防锈处理，木工板基层（厚15mm），钢骨架下铺一层泡沫防潮纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:强化复合木地板厚12mm 3. 边角处理:钛镁合金型材包边（型材厚	m2	19.13			
3	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨, 断面3cm*4cm, 中距40cm 2. 隔离层材料种类、规格:内衬50mm吸音棉 3. 基层材料种类、规格:15mm厚细木工基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:15mm厚生生态木吸音板饰面 5. 压条材料种类、规格:20mm不锈钢扣条	m2	85			
4	011105005003	踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:实木柚木色踢脚线厚12mm	m	7.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合唱指挥与视唱练耳教室 标段：许昌学院音乐舞蹈学院教室改造项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011404015003	木地板	1. 面层处理要求:强化复合木地板(柚木色, 长1200mm宽182mm厚12mm) 下铺泡沫防潮纸	m2	33.28			
6	010810001003	窗帘	1. 窗帘材质:单层混纺白纱, 单层涤纶遮光窗帘布(暗藏直径3cm铝合金罗马杆, 通杆形式, 长度为窗口宽度+两边各加20cm) 2. 窗帘高度、宽度:高度2.1米, 宽度为窗口宽度的1.8倍	m	4.78			
7	010802003002	入室门	1. 门代号及洞口尺寸:0.98m*2.5m 2. 门框、扇材质:成品单扇平开门(紫檀色) 阻燃防火钢制门	樘	2			
8	030703007002	包暖气	1. 名称:包暖气 2. 材质型号尺寸:铝合金型材, 壁厚1.2mm, 长度2.4m, 高度0.3m(防护扇扇叶宽2cm, 每根间距2cm) 3. 基层:15mm厚细木工板 4. 面层:3mm厚免漆板	项	1			
9	031003015002	包下水管	1. 细木工包下水管, 内衬50mm吸音棉, 饰面吸音板	根	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合唱指挥与视唱练耳教室

标段：许昌学院音乐舞蹈学院教室改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
10	031101084003	电路改造	1. 空调4平方国标铜线，照明2.5平方国标铜线（暗线）灯具开关面板安装（含一个三开开关，空调空开） 2. 线路工艺说明：照明吊顶内暗藏线路，空调插座地面开槽 3. 所有线路均穿阻燃线管	项	1			
11	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED集成平板灯 2. 规格:600mm*600mm	套	6			
12	011604001003	拆除费用	1. 原有家具搬运到指定教室，原顶矿棉板拆除	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：许昌学院音乐舞蹈学院教室改造

工程名称: 合唱指挥与视唱练耳教室

项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2		其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3		其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：许昌学院音乐舞蹈学院教室改造项目

工程名称: 合唱指挥与视唱练耳教室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称：合唱指挥与视唱练耳教室

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03030137	执手锁		把			
2	05030111	板方材	杉木	m3			
3	05030111@1	生态木吸音板		m2			
4	05090161	细木工板	8 15	m2			
5	07230101	强化复合木地板	12mm厚	m2			
6	09050426@1	铝扣板吊顶厚0.8mm	600*600	m2			
7	10010207	50轻钢龙骨，骨架壁厚1.5mm		m2			
8	11030126@1	成品单扇平开门（紫檀色）阻燃防火钢制门	0.98m*2.5m	m2			
9	12010163	实木柚木色踢脚线	80*12mm	m2			
10	12030145	铝合金角线	20*20*1	m			
11	15070405	吸音棉	50mm	m3			
12	28030637	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m			
13	34050133	泡沫防潮纸		m2			
14	BCCLF10	窗帘	1. 窗帘材质:单层混纺白纱，单层涤纶遮光窗帘布（暗藏直径3cm铝合金罗马杆，通杆形式，长度为窗口宽度+两边各加20cm）2. 窗帘高度、宽度:高度2.1米，宽度为窗口宽度的1.8倍	m			
15	BCCLF13@4	包暖气	铝合金型材，壁厚1.2mm，长2.4m，高0.3m（防护扇扇叶宽2cm，每根间距2cm，15mm厚细木工板，3mm厚免漆板	项			
16	BCCLF3	电路改造	1. 空调4平方国标铜线，照明2.5平方国标铜线（暗线）灯具开关面板安装（含一个三开开关，空调空开） 2. 线路工艺说明：照明吊顶内暗藏线路,空调插座地面开槽 3. 所有线路均穿阻燃线管	项			
17	BCCLF7	拆除费用	原有家具搬运到指定教室，原顶矿棉板拆除	项			
18	25000001@1	LED集成平板灯	600*600	套			