



主要材料一览表

编号	名称	规格型号	单位	数量	材质	备注
①	PVC管	DN200	米	43	PVC	以实测为准
②	PVC管	DN100	米	125	PVC	以实测为准
③	PVC管	DN50	米	320	PVC	以实测为准
④	可旋转弯头	DN200	个	2	PVC	
⑤	异径三通	DN100/50	个	48	PVC	
⑥	异径三通	DN200/100	个	5	PVC	
⑦	异径管	DN200/100	个	1	PVC	
⑧	三通	DN100	个	2	PVC	
⑨	90°弯头	DN100	个	6	PVC	
⑩	堵头	DN200	个	1	PVC	
⑪	堵头	DN100	个	2	PVC	
⑫	堵头	DN50	个	11	PVC	
⑬	砾石	φ5~8mm	m³	100		
⑭	沸石	φ8~15mm	m³	133		

说明：

- 1、本图尺寸以mm 作为单位。
- 2、收水管安装坡度为1/1000，总偏差小于3mm。
- 3、支收水管作穿孔处理，穿孔直径为φ6mm，孔间距100mm。
- 4、未设置DN100 环状收水管的一侧，DN50 支收水管距离池壁均为500mm。
- 5、收水管中心标高均为83.50m，采用黄海高程系统。
- 6、本材料表统计数量仅为19号池子所需的管材、基质等材料。

垂直潜流人工湿地19号池收水管平面图 1:100

<div><div><div><div></div><div>河南省正大环境科技咨询有限公司</div><div>HeNan ZhengDa Environmental Technology&ConsultingCO.,LTD</div></div><div>正大环境</div></div></div>	资质等级	环境工程 (水污染防治工程) 专项乙级	阶 段	施工图	
	证书编号	A241002671	图 别	工 艺	
审 定	王 翔	专业负责人	朱召军	工程名称	长葛市清溪河杜村寺人工湿地改造提升工程
审 核	陈 涛	校 对	张瑜倩	图 名	垂直潜流人工湿地19号池收水管平面图
项目负责人	王 翔	设 计	朱召军	共	13 张
				日 期	2018.05