


四块板安装示意图



单块板示意图

说明：

- 1、井房采用玻璃钢材质的玻璃钢板运到现场拼接组装；现场用螺丝拼接起来；
- 2、图中标号1为内嵌螺丝孔，标号2为预埋螺丝，预埋螺丝2插入内嵌螺丝孔1中进行拼接；
- 3、底板固定采用打膨胀螺丝固定；
- 4、安装严格参考设备说明。

中水电第十一工程局（郑州）有限公司				资质等级 乙 级				
				证书编号A141009968				
批 准	张 涛		全国新增1000亿斤粮食生产 能力规划禹州2018年田间 工程建设项目	水 工 部 分				
审 定	任耀武			实 施 阶 段				
审 查	孔德庆		井堡设计图（3/3）					
校 核	刘向阳							
设 计	胡振兴							
制 图	张素丽		比例	见图	日期	2018.1	图号	YZXM-06