



机井安装工程量表

井深	潜水泵 (台)	防水电缆 (m)	上水钢管DN80 (m)	排气阀 (个)	法兰 (套)	弯头φ80 (个)	卡盘 (套)	止回阀DN80 (个)	异径弯头 (个)
50m	200QJ25-42/3	32	30	1	2	2	1	1	1
80m	200QJ25-70/5	63	60	1	2	2	1	1	1

说明:

- 1、图中标注尺寸均以mm计;
- 2、本图为典型设计图, 在施工过程中, 井深依据含水层埋深、厚度可做适当调整;
- 3、井管接口采用管箍焊接连接;
- 4、井管应满足《机井井管标准》(SL 154-2013)的要求。未详之处, 请参考《机井技术规范》(SL256-2000)中的施工要求。
- 5、井台周围土方回填要求回填夯实, 表面平整。
- 6、止回阀安装在井堡内部, 计量设备前直管段不得小于管径的10倍长度, 后直管段不小于管径的5倍长。
- 7、水泵安装在动水位以下5米。

中水电第十一工程局（郑州）有限公司				资质等级		乙级	
				证书编号A141009968			
批准	张涛	全国新增1000亿斤粮食生产能力规划禹州2018年田间工程建设项目		水工部分			
审定	任耀武			实施阶段			
审查	孔德庆			机井潜水泵安装图			
校核	刘向阳						
设计	胡振兴						
制图	张素丽	比例	见图	日期	2018.1	图号	YZXM-07