




序号	接地母线名称	计算长度	搭接长度	合计长度	备注
1	避雷器接地引下线	5800	450	6250	扁铁
2	穿墙套管板接地引下线	5550	450	6000	扁铁
3	变压器外壳接地引下线	4500	200	4700	扁铁
4	综合配电柜外壳接地引下线	1800	150	1950	扁铁
5	合计	18900			



搭接制作大样图



断接卡大样图



说明：
1、图中尺寸单位为mm。

中水电第十一工程局（郑州）有限公司				资质等级 乙 级	
全国新增1000亿斤粮食生产能力规划禹州2018年田间工程建设项目				证书编号A141009968	
批 准	张 涛			水 工 部 分	
审 定	任耀武			实 施 阶 段	
审 查	孔德庆			配电系统接地装置图	
校 核	刘向阳				
设 计	胡振兴				
制 图	张素丽			比例 见图	日期 2018.1 图号 YZXM-31