



电缆埋设设计图 1:20

地埋线工程量表

单位：1km

序号	名 称	单位	数量	备注
1	沟槽开挖	m ³	330	
2	沟槽回填	m ³	330	
3	YJLV ₂₂ 3*25+1*16mm ²	m	1000	

注：

- 图中标注尺寸单位为mm。
- 地埋电缆型号为JLV₂₂(3*25+1*16mm²)。
- 若地埋线并列直埋敷设，线间距为50-100mm，电线至沟边距离不小于50mm。
- 地埋线宜采用压接。接头处的绝缘和护套的恢复，可用白色粘性塑料带缠绕包扎或用热缩管的方法。采用缠绕包扎时，一般至少缠绕5层作绝缘恢复，再缠绕5层作护套。包扎长度应在接头处两端各延伸100mm，缠绕时严防灰尘、水分混入，严禁用黑胶布包扎接头。
- 地埋电缆采用一井一线模式布设，埋设路径应选取直线避免迂回，选择在地边、路边。
- 未详处请参考《农村低压电力技术规程》等相关规范。

中水电第十一工程局（郑州）有限公司					资质等级 乙 级			
					证书编号A141009968			
批 准	张 涛		全国新增1000亿斤粮食生产 能力规划禹州2018年田间 工程建设项目		水 工 部 分			
审 定	任耀武				实 施 阶 段			
审 查	孔德庆		地埋电缆敷设图					
校 核	刘向阳							
设 计	胡振兴							
制 图	张素丽		比例	见图	日期	2018.1	图号	YZXM-38