

家兴花园监控及门禁工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

家兴花园监控及门禁工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上和车库监控系统

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|------|--------------|-----------|--|------|--------|--------|-----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:1.0m以内 3. 开挖类型:挖沟槽 4. 其他:满足设计及规范要求 | m3 | 732.45 | | | |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:满足设计、规范及招标文件要求 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计及规范要求 | m3 | 732.45 | | | |
| 3 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名称:红外高清网络枪式摄像机DH-IPC-HFW5238M-I2 2、类别:200万1/2.8" CMOS筒型网络摄像机,红外60米,支持H.265编码 3、其它工作内容:枪机支架,枪机电源 | 台 | 74 | | | |
| 4 | 030507013001 | 录像设备 | 1、名称:网络硬盘录像机DH-NVR4432-HDS2 2、规格:32路视频输入支持60M/80M接入带宽,支持H.265摄像机接入,最大支持接入5MP摄像机,支持2SATA,支持HDMI接口4K输出。 | 台 | 3 | | | |
| 5 | 030505011001 | 播控设备安装、调试 | 1、名称:液晶电视 2、规格:55寸,4K L E D 高清 | 台 | 3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上和车库监控系统

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|------|--------------|-------|--|------|---------|--------|-----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：室外网线CAT5 2、规格：国标室外 ϕ 0.5 3、敷设方式：管内穿线 | m | 2564.83 | | | |
| 7 | 030502007001 | 光缆 | 1、名称：光纤GYTA-12B1 2、规格：国标 3、敷设方式：管内穿线 | m | 1775.16 | | | |
| 8 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVV2*1.5 | m | 4263.99 | | | |
| 9 | 030501012001 | 交换机 | 1、名称：千兆交换机 2、功能：24个接口，机架式，可以通过console口、telnet以及web方式登录进行配置， | 台 | 2 | | | |
| 10 | 030501012002 | 交换机 | 1、名称：交换机 2、功能：8口10/100/1000自适应 | 台 | 26 | | | |
| 11 | 030501010001 | 收发器 | 1、名称：光纤收发器 2、类别：千兆 3、规格：10/100/1000自适应 | 对 | 26 | | | |
| 12 | 030501004001 | 存储设备 | 1、名称：硬盘 2、规格：SV35监控专用硬盘6TB 3、容量：6000G | 台 | 6 | | | |
| 13 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1、名称：机柜 2、规格：标准（600mm*600mm*1300mm） | 台 | 1 | | | |
| 14 | 030410001001 | 电杆组立 | 1、名称：立杆 2、规格：3m | 根 | 10 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上和车库监控系统

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|---------|--------|-----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 010501006001 | 设备基础 | 1、使用部位：立杆基础 2、混凝土种类：C25商品砼 3、混凝土尺寸：40cm*40cm*60cm 4、其它工作内容：人工挖地坑 | m3 | 0.96 | | | |
| 16 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：设备箱 2、规格：标准(200mm*300mm*40mm) | 台 | 15 | | | |
| 17 | 030502013001 | 光纤盒 | 1、名称：光纤配件 2、类别：终端盒、尾纤、熔纤 | 套 | 15 | | | |
| 18 | 030502009001 | 跳线 | 1、名称：高清线 2、类别：标准 3、规格：HDMI高清线 | 条 | 2 | | | |
| 19 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:Φ32 4.配置形式:室内暗敷 | m | 2121.19 | | | |
| 20 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:Φ32 4.配置形式:室外埋地 | m | 2098.80 | | | |
| 21 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 安全防范分系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上和车库监控系统

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 结算金额(元) | 备 注 |
|--------|------------------|-----------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地上和车库监控系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上和车库监控系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：地上和车库监控系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 地上和车库监控系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车管理及门禁系统

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|------|--------------|-----------|--|------|-----|--------|-----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 小区北门出入口 | | | | | | |
| 1 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1. 名称:智能自动直杆道闸 2. 型号:XR-DZ206 3. 参数:1、停电手摇电机手轮起杆; 2、曲臂连杆机芯结构,起落杆平稳; 3、支持红外保护、环路感应器、压力传感器; 4、提供限位状态信号给停车场系统; 5、延时落杆功能; 6、无线遥控起落杆; 7、红绿灯接口(可外接小于40瓦的风扇); 8、额定功率:180W; 9、起落速度6秒 | 台 | 2 | | | |
| 2 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1、名称:车辆检测器(防砸车、落杆) 2、型号:XR-DG101A 3、其它工作内容:XR-XQ100地感线圈(耐高温屏蔽线) | 台 | 2 | | | |
| 3 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1、名称:含识别主机一体式摄像机 2、规格:含识别主机一体式摄像机,集车牌识别、摄像、前端储存、补光等一体。自带识别主机模块、百万高清摄像机(强光抑制、高速彩色)、摄像机护罩支架(低温加热,防雨、防尘、防晒)、摄像机镜头(2.8-12mm,自动光圈)、补光灯(12颗灯珠220V)、车牌识别箱体、语言系统、显示屏系统 | 台 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车管理及门禁系统

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|------|--------------|-----------|--|------|--------|--------|-----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电源线 2、型号：RVV2*1.5 | m | 300.00 | | | |
| 5 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1、名称：通讯线 UTP5 | m | 150.00 | | | |
| 6 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：道闸开启线 2、型号：RVV2*0.5 | m | 100.00 | | | |
| 7 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称：塑料管 2. 材质：PVC管 3. 规格：Φ25 4. 配置形式：室外埋地 | m | 200.00 | | | |
| 8 | 030501010001 | 收发器 | 1、名称：光纤收发器 2、规格：千兆 | 对 | 1 | | | |
| 9 | 040205011001 | 值警亭 | 1、类型：岗亭（含基础） 2、规格：3m*3m*2.5m | 座 | 1 | | | |
| 10 | 030501003001 | 控制设备 | 1、名称：管理电脑 2、规格：联想 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030501012001 | 交换机 | 1、名称：千兆交换机 2、功能：8个接口 | 台 | 2 | | | |
| 12 | 030504004001 | 系统软件 | 1、名称：车牌识别管理软件 2、型号：XR-V5.6 3、其他：含系统软件狗XR-V5.0 | 套 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 东门平移门人行通道 | | | | | | |
| 1 | 010801006001 | 门锁安装 | 1、锁品种：磁力锁（室外防水） 2、锁规格：S C-280kg | 套 | 1 | | | |
| 2 | 030507006003 | 出入口控制设备 | 1、名称：闭门器 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030507005005 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：室外防水读卡器 2、规格：C D-16 S-101IC | 台 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：停车管理及门禁系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：停车管理及门禁系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：停车管理及门禁系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 停车管理及门禁系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 停车管理及门禁系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 停车管理及门禁系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]